

**COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVASE**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GESTIONE DEL PATRIMONIO E AMBIENTE

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
DELLE AREE VERDI  
COMUNALI****PERIODO 01.04.2018 - 31.03.2019**

REDATTO DA: <input checked="" type="checkbox"/> Geom. Umberto PAGLIUCA			<u>NOME FILE:</u> ....	
			<u>SCALA:</u> -	
<u>OGGETTO:</u> <b>ELENCO PREZZI</b>			<u>TAVOLA N°:</u> <b>2</b>	

## ELENCO PREZZI TAGLIO ERBA AREE VERDI

PREZZARIO	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
<b>INTERVENTI</b>				
asso verde	30010013	Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso di parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq, prezzo per intervento	mq	€ 0,07
asso verde	30010042	Taglio di tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, per almento 3 interventi annui, senza raccolta, per superfici oltre 5.000 mq, per intervento	mq	€ 0,06
asso verde	30020010	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	m	€ 2,64
asso verde	30030158	Spollonatura al piede "tiglio, platano, olmo" con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento (si ipotizza di dover intervenire su circa il 30% degli esemplari arborei complessivi)	cad	€ 6,88
asso verde	30010063	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per superfici da 500 a 2000 mq (si è ipotizzato una proiezione media della chioma della pianta di circa 10 mq ad esemplare arboreo)	mq	€ 0,11
asso verde	30030173	Irrigazione con autobotte di alberate, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. A pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 km	cad	€ 7,03
<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>				
REGIONE PIEMONTE	28.A05.E30.015	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, ovimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese	ml	€ 9,48
REGIONE PIEMONTE	28.A05.E40.005	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese	ml	€ 16,32
REGIONE PIEMONTE	28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese	cad	€ 7,94
REGIONE PIEMONTE	28.A20.A15.005	CAVALLETTO portasegnales, adatto per tutti i tipi di segnali stradali posa e nolo fino a 1 mese	cad	€ 6,77
REGIONE PIEMONTE	28.A20.A17.005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg	cad	€ 1,34
REGIONE PIEMONTE	28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera	ml	€ 0,35