

REGIONE
PIEMONTE



CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

COMUNE DI ROBASSOMERO

PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 1

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA "GIOVANNI LOSA"

ANALISI PREZZI

COMMITTENTE:

Comune di ROBASSOMERO

Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Luca Vender

PROGETTO:

PARADISO Geom. GIUSEPPE
Via Paolo Braccini, 15 – Tel 011/9236186
10070 – ROBASSOMERO
e-mail parark@tin.it
C. Fisc. PRD GPP 53H04 B544Q
P.ta IVA 02104920018



DATA	SCALA	ELABORATO		
DICEMBRE 2020		TAVOLA N° 10		

Analisi prezzo : NP1

Descrizione :	Fornitura e posa di parete strutturata in cartongesso formata da struttura in alluminio spessore mm 75, pannello in lana minerale spessore mm 60 densità 50 kg/m3, doppia lastra in cartongesso spessore mm 12,5 ambo i lati con spessore totale della parete pari a mm 125.
Descrizione breve:	Fornitura e posa di parete strutturata in cartongesso formata da struttura in alluminio spessore mm ... na minerale spessore mm 60 densità 50 kg/m3, doppia lastra in cartongesso spessore mm 12,5 ambo i lati con spessore totale della parete pari a mm 125.

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Importo parziale
	A) Manodopera				
1	01.A06.A60.005 Manodopera per : Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conform ... a e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm	h	1,00	26,36 €	26,36 €
				Totale Manodopera	26,36 €
	B) Materiali				
2	01.P09.B02.010 Pannelli semirigidi in lana di vetro, euroclasse A1, di densità di 20 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK per isolamenti termoacustici spessore mm 60	m²	1,00	4,29 €	4,29 €
3	01.A06.A60.005 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conform ... a e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm	m²	1,00	12,93 €	12,93 €
				Totale Materiali	17,22 €
				Totale	43,58 €

SOMMANO	43,58 €
Spese generali (13,0000 %)	5,67 €
di cui Sicurezza (0,0000 %)	0,00 €
Utile d'Impresa (10,0000 %)	4,92 €
(0,0000 %)	0,00 €

Unità di Misura:	mq
Prezzo di applicazione:	54,18 €
Diconsi euro:	cinquantaquattro,18

Analisi prezzo : NP2_b

Descrizione :	Pavimento sopraelevato (flottante) costituito da pannelli modulari in conglomerato di legno. Struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato; dado con sei tacche di fissaggio; traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta:
Descrizione breve:	Pavimento sopraelevato (flottante) costituito da pannelli modulari in conglomerato di legno. Struttu ... e bloccaggio con stelo filettato; dado con sei tacche di fissaggio; traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta:

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Importo parziale
	A) Manodopera				
1	01.P01.A30.005 Operaio comune Ore normali	h	0,30	30,01 €	9,00 €
				Totale Manodopera	9,00 €
	B) Materiali				
2	01.P11.A92.005 Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in ... poggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo..	m²	1,00	17,39 €	17,39 €
3	001 Pvimentazione per struttura sopraelevata in laminato	mq	1,00	20,00 €	20,00 €
				Totale Materiali	37,39 €
				Totale	46,39 €

	SOMMANO	46,39 €
	Spese generali (13,0000 %)	6,03 €
	<i>di cui Sicurezza (0,0000 %)</i>	0,00 €
	Utile d'Impresa (10,0000 %)	5,24 €
	(0,0000 %)	0,00 €

Unità di Misura:	mq
Prezzo di applicazione:	57,66 €
Diconsi euro:	cinquantasette,66